

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim  
ADRES INWESTYCJI : Konstantynów Łódzki  
INWESTOR : Gmina Konstantynów Łódzki  
ADRES INWESTORA : 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Olszewski  
DATA OPRACOWANIA : marzec 2016

---

WYKONAŁ

SPRAWDZIŁ

Data opracowania  
marzec 2016

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Naprawa dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim</b>					
<b>1</b>		<b>Naprawy dróg o nawierzchniach bitumicznych</b>			
d.1	1 KNNR 6 1108-02 + KNR AT-03 0102-02 + KNR 4-04 1103-05 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi BA (AC 11S 50/70 KR1-2) z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową	t		
		135	t	135,00	
				RAZEM	135,00
d.1	2 KNNR 6 1107-02 + KNR AT-03 0102-02 + KNR 4-04 1103-05 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni mieszankami asfaltu lanego (MA 5 S 35/50 KR1-2) z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową	t		
		130	t	130,00	
				RAZEM	130,00
d.1	3 KNR AT-03 0102-02 + KNR 4-04 1103-05 + KNR AT-03 0202-02 + KNR 2-31 0311-05 0311-06 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S 50/70 KR1-2 - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 5 cm z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>		
		500	m <sup>2</sup>	500,00	
				RAZEM	500,00
d.1	4 KNR 2-31 1401-06 + KNR 2-31 1401-07 + KNR 2-31 0107-01 analogia	Wyrównanie/uzupełnienie istniejącej nawierzchni destruktem asfaltowym z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym	m <sup>3</sup>		
		350	m <sup>3</sup>	350,00	
				RAZEM	350,00
<b>2</b>		<b>Naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych</b>			
d.2	5 KNR 2-31 1401-06 + KNR 2-31 1401-07 analogia	Profilowanie z wałowaniem nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych	m <sup>2</sup>		
		200000	m <sup>2</sup>	200 000,00	
				RAZEM	200 000,00
d.2	6 KNR 2-31 1401-06 + KNR 2-31 1401-07 + KNR 2-31 0107-01 analogia	Wyrównanie/uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5 mm z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym	m <sup>3</sup>		
		445	m <sup>3</sup>	445,00	
				RAZEM	445,00